

CAHIER DES CHARGES EGLISE

(remaniage toiture / démoussage)



A/ Travaux sur un pan de toit de l'Église communale, superficie d'environ 240 m² (cf plan joint), hauteur jusqu'aux gouttières environ 9m, et une hauteur de faitage d'environ 14m, consistant à :

1/ Montage et démontage d'échafaudage

2/ Fourniture et pulvérisation d'un anti mousse curatif et préventif.

Grattage des mousses et lichens et nettoyage des gouttières et du chéneau.

3/ Remaniage par la dépose et l'évacuation des tuiles cassées et/ou abîmées et fourniture pose/ajustement de tuiles plates vieilles.

CAHIER DES CHARGES LAVOIR rue d'Étrelles

(remaniage toiture / reprise scellement/ démoussage)



B/ Travaux sur un pan de toit du lavoir, superficie d'environ 85 m² (cf plan joint) :

1/ Montage et démontage d'échafaudage / échelles

2/ Fourniture et pulvérisation d'un anti mousse curatif et préventif.

Grattage des mousses et lichens et nettoyage des gouttières et du chéneau.

3/ Remaniage par la dépose et l'évacuation des tuiles cassées et/ou abîmées et fourniture pose/ajustement de tuiles plates vieilles.

4/ reprise de scellement