

Saint Sauveur - Rue des Fontaines

	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITES	PRIX H.T.	MONTANT H.T.
	<u>A - TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS</u>				
1	Etudes d'exécution, plans et travaux d'implantations	forf	1,00		0,00
2	sondages et recherches de HAP & amiante	forf	1,00		0,00
3	Installation de chantier compris panneau de chantier et constat d'huissier	forf	1,00		0,00
4	Signalisation provisoire du chantier	forf	1,00		0,00
5	Nettoyage et débroussaillage dans l'emprise des travaux compris évacuation des déchets aux décharges publiques	m²			
6	Exécution de déblais en pleine masse et évacuation aux décharges publiques	m³	50,00		0,00
	TOTAL HT TERRASSEMENTS				0,00
	<u>B - VOIRIE</u>				
1	Sciage d'enrobé ou béton	ml	30,00		0,00
2	Dépose de bordures & caniveaux compris l'évacuation aux décharges publiques	ml	160,00		0,00
3	Rabotage général du tapis en enrobés noirs compris l'évacuation aux décharges publiques	m²	1 000,00		0,00
4	Démolition du revêtement de chaussée sur 0,50 ML devant les bordures à poser y compris évacuation aux décharges publiques classe 3 (hors désamianté)	ml	350,00		0,00
5	Démolition du revêtement de trottoir sur 0,50 ML derriere les bordures à poser y compris évacuation aux décharges publiques classe 3	ml	80,00		0,00
6	Réfection de la chaussée devant les nouvelles bordures comprenant le remplissage en béton maigre, BBSG 0/10 noir sur 0,06 M compris couche d'accrochage sur 0,50 M de large	m²	350,00		0,00
7	Reprofilage et réalisation d'un tapis général sur la chaussée en enrobés noirs BBSG 0/10 sur 5 cm compris couche d'accrochage compris les mises à niveaux de bouches à clefs	m²	1 000,00		0,00
8	Exécution de trottoirs finition stabilisé comprenant le réglage compactage, géotextile non tissé classe 5, GNT 0/31,5 sur 0,20m & stabilisé sur 6 cm d'épaisseur	m²	205,00		0,00
9	Fourniture et pose de bordure et caniveau préfabriquées				
	a) Caniveau CS1	ml	345,00		0,00
	b) Bordure A2	ml	300,00		0,00
10	Dépose & repose de bordures existantes conservées	ml	55,00		0,00
11	Mise à niveau de tampons et de grilles	u	2,00		0,00
12	Marquage au sol d'un Stop	ens	1,00		0,00
	TOTAL H.T VOIRIE				0,00
	<u>F- RECOLEMENT-DOE</u>				
13	Fourniture des plans de récolement & du dossier des ouvrages exécutés	forf	1,00		0,00
	TOTAL H.T RECOLEMENT				0,00
	TOTAL GENERAL H.T				0,00
	TVA 20,00 %				0,00
	TOTAL GENERAL T.T.C				0,00